

5011 Hormigón radier in situ [m3]

Especificaciones Técnicas

Hormigón fabricado en obra

Dosificación por m3 de hormigón

Cemento 270 kg

Gravilla $\frac{3}{4}$ 0.75 m3 + 30%

Arena 0.65 m3 + 30%

Análisis APU y Metodología de trabajo

- Se pinta con Rodillo para paños grandes y brocha para espacios reducidos
- Mano de obra
 - Maestro primera
 - Ayudante
-

Producción

2.5 m3/día

Comprobación de dosificación para estudio de licitación

Volumen suelto de áridos: $0.75 + 0.65 \text{ m}^3 \geq 1.4$ (cumple)

Cemento saco 25 kg cem/saco

270 kg/m3

270 kg/m3